中華民國專利公報資料庫 - 專利公報全文

本資料僅供參考，所有資訊以經濟部智慧財產局專利公報爲準。

(C) COPYRIGHT 2003 APIPA

專利公告號: 464724 → Publication No.
專利公告日期: 20011121
專利申請案號: 89117295
專利申請日期: 20000825
公告卷數: 028 公告期數: 033
專利權類別: 發明
專利權證書號: 000000
專利名稱: 無塵室施工方法
國際專利分類: E04H5/02 , E04B1/62
發明人名稱 (地址): 盧正仁 (新竹縣竹北市中華路一四四八巷四號)
申請人名稱 (地址): 亞翔工程股份有限公司 (台北市長安東路一段三　巷三弄　一號)
專利代理人: 樊貞松 , 王雲平
申請專利範圍:

1.一種無塵室施工方法，包含步驟如下：
進行建物移交工程，再進行移交之建物的檢查確認工作；
若檢查確認品質未達移交要求則重回到建物移交工程，若確認已達移交要求則進行工安衛措施工程，再進工安衛措施之檢查確認工作；
若確認未完成工安衛措施則重回到工安衛措施工程，若確認已完成工安衛措施則進行假設工程，而後進行塗裝工程，再進行塗裝之檢查確認工作；
若確認未完成塗裝則重回到塗裝工程，若確認已完成塗裝則進行地板保護工程，再進行地板保護之檢查確認工作；
若確認未完成地板保護則重回到地板保護工程，若確認已完成地板保護則進行貓道按裝工程，再進行貓道之檢查確認工作；
若確認未完成貓道工程則重回到貓道工程，若確認已完成貓道工程則可進行RC基座工程、空調箱組裝工程、風管工程、放樣工程、消防撒水管路工程、冰熱水管路工程及電力工程，且在該等工程之後均需進檢查確認工作；
若確認未完成則重回到該項工程，若確認均已完成則依序進行系統測試工程及無塵室測試工程，而後進行移交工程。
2.如申請專利範圍第1項所述之無塵室施工方法，其中放樣工程經檢查確認工作確認完成後，進一步的進行T型樑工程及外圍牆板工程，進行T型樑工程後，再進行檢查確認工作；
若確認未完成T型樑工程則重回到T型樑工程，若確認已完成T型樑工程則進行不銹鋼安全網工程，再進行安全網工程之檢查確認工作；
若確認未完成安全網工程則重回到安全網工程，若確認已完成安全網工程則進行高架地板工程，再進行高架地板工程之檢查確認工作；
若確認未完成高架地板工程則重回到高架地板工程，若確認已完成高架地板工程則進行地板保護工程，再進行地板保護之檢查確認工作；
若確認未完成地板保護工程則重回到地板保護工程，若確認已完成地板保護工程則可進行共同吊架工程；
另，進行外圍牆板工程後，需再進行檢查確認工作；
若確認未完成外圍牆板工程則重回到外圍牆板工程，若確認已完成外圍牆板工程則進行PVC地板工程，再進行PVC地板工程之檢查確認工作；

中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl.[7]

E04B 1/35

[12]发明专利申请公开说明书

[21]申请号 00124860.X

Publication No.

公开日 2002年4月10日

[11]公开号 CN 1343821A

申请日 2000.9.19 [21]申请号 00124860.X

申请人 亚翔工程股份有限公司

地址 中国台湾

发明人 卢正仁

[74]专利代理机构 隆天国际专利商标代理有限公司

代理人 刘文意 陈 红

权利要求书2页 说明书5页 附图页数4页

发明名称 无尘室施工方法

摘要

本发明涉及一种无尘室施工方法，它包含如下步骤：进行空调物移交工程及其检查确认工作；工程安全措施工程及其检查确认 工作；再分别进行前期工程板保护工程、维护步道工程、接着再进 行钢筋混凝土工程、空调箱组装工程、通风管道工程、放样工程、给水管道工程、冷热水管道工程及电力工程，且在这些之后均立即进行质量检查确认工作；若确认均已合格，则依序进行系统测试工程 及无尘室测试工程，而后完工程。

ISSN1008-4274